

**BILANS
MAS ZIEMNYCH**

**Istniejące poszerzenie jezdni
w obrębie nawierzchni tłuczniowej
(korytowanie drogowe)**

wykopy	-	560 m ³
<u>nasypy</u>	-	<u>0 m³</u>
nadmiar	-	560 m ³

Nadmiar gruntu z wykopów korytowania drogowego należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.

**Pobocza drogowe
(ścinka)**

wykopy	-	300 m ³
<u>nasypy</u>	-	<u>0 m³</u>
nadmiar	-	300 m ³

**Pobocza drogowe
(korytowanie)**

wykopy	-	300 m ³
<u>nasypy</u>	-	<u>50 m³</u>
nadmiar	-	250 m ³

Nadmiar gruntu ze ścinki i korytowania poboczy należy wywieźć samochodami w odkład – w miejsce wskazane przez Inwestora.

**Zjazdy drogowe
(korytowanie drogowe)**

wykopy	-	120 m ³
<u>nasypy</u>	-	<u>0 m³</u>
nadmiar	-	120 m ³

Nadmiar gruntu z wykopów korytowania drogowego należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.